

魏中

〔B〕
〔公开〕

国网刚察县供电公司文件

刚察供电[2025]1号

关于县十七届人大五次会议第3号 建议答复的函

杨产代表：

您提出的“关于申请哈尔盖镇贡公麻村、环仓秀麻村、察拉村电网改造项目的建议”已收悉，现答复如下：

贡公麻村自筹10kV线路长度共计27.05km，0.4kV线路长度70.65km。变台容170kVA，台区数量9台（均为专变），用户数量446户，高压杆塔为460基。涉及刚察县哈尔盖镇切察村和贡公麻村，供电电源为10kV鸿一路，该村电网是2006年村委会自筹通电工程。杆塔为10米预应力杆，高压横担型号为L75*8*1500，瓷瓶为P-15针式瓷瓶，导线固定方式为铝丝扎线绑扎固定。因该地区电网因资产属用户一直未进行电网升级改造，用户内部低压线路混乱。现有内变压器、配电箱破损严重，壳体严重锈蚀，同时变压器容量较小，导致户均容量不足，供电半径过大（最大供电半径2.3km），附近居民反映，家用电器无法正常运行。随着牧民搬迁新增建房家用电器增加，负荷增大，部分牧民增添碎

草机等动力设备，现有变压器容量不能满足用户负荷需求，急需进行增容。

针对以上问题，国网刚察县供电公司提前完成现场勘察及初步可研编制。完成对应支撑项目3个（青海海北刚察10kV鸿一路拉克砂场分支线路及公贡麻8台区等4个台区增容改造工程、青海海北刚察10kV鸿一路主线、联络分支及察拉1台区等3个台区增容改造工程青海海北刚察10kV鸿一路夏格日分支及11台区等6个台区改造工程），由于资产属性问题项目无法申报立项，经2025年3月向刚察县政府主要领导汇报，与沙柳河镇政府及哈尔盖镇政府沟通，委托第三方公司对该部分线路进行资产评估。5月14日第三方评估公司入场开展评估工作，7月30日向我公司递交供配电资产评估报告，由于评估量与实际现场偏差较大，9.4日-12日我公司组织专业人员配合第三方评估公司进行现场复勘核量，截止目前第三方评估公司未递交正式报告。待评估报告递交后我公司第一时间上报国网海北供电公司，履行相关决策程序后，我公司将迅速启动可研设计，同步开展电网改造项目申报流程，加快推进改造工程立项工作。

感谢您对我公司工作的理解与支持，希望我们携手合作，共同推动电网改造项目早日落地实施，切实解决群众用电难题。

联系人：马明忠 联系电话：18997120824

国网刚察县供电公司

2025年9月22日



抄送：县人大办公室，县政府办公室，档。

国网刚察县供电公司

2025 年 9 月 22 日印发
