

རྒྱ་བོ་མོ་རྒྱུ་ཁམས་ཁོར་ལུགས་ཡིག་ཆ།

# 刚察县生态环境局文件

刚生环〔2020〕58号

签发人：李旦忠

## 刚察县生态环境局 关于刚察县湟鱼家园景区建设项目环境影响报 告表的批复

刚察县文体旅游广电局：

你单位关于《关于海北州刚察县湟鱼家园景区建设项目环境影响报告表审批的请示》（刚文体旅广电发〔2020〕74号）文收悉，根据专家组评估意见，经研究批复如下

### 一、项目概况

海北州刚察县湟鱼家园景区建设项目位于刚察县沙柳河镇。本次主要建设内容为建设步行道 4150m，游客急救中心 120m<sup>2</sup>及附属设施设备、安防监控设施、垃圾桶 52 个，标识标牌等。项目总投资 1000 万元，全部申请中央预算内资金。

### 二、项目建设期和营运期应重点做好以下工作

（一）施工期间认真做好环境保护工作，按照绿色施工标准，加强施工期间环境管理。在施工过程中应优化施工方案，合理安排开挖方式，分段分区施工，施工现场适时洒水降尘，风速过大



扫描全能王 创建

时，停止施工作业。施工作业区、施工出入口和主要道路采取洒水降尘措施，材料封闭运输；对堆放建筑物料及土石方堆放点均要采取防尘网(布)覆盖处理，工程用混凝土全部为商砼；施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准限制。加强施工期噪声污染控制，合理安排施工作业时间，避免高噪声设备同时施工，以免施工造成扰民现象；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声》(GB12523-2011)中的噪声限制标准。

(二) 落实大气污染防治措施。项目建设须认真落实《海北州打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》中各项大气污染防治要求，施工期土方开挖、装卸采取有效降尘措施，对施工场地及道路定期洒水抑尘，物料和渣土封闭运输，土石方堆场、原料堆场采取全覆盖措施；施工、运营运输车辆应符合国家机动车阶段排放标准规定。

(三) 强化水环境保护措施。施工期施工场地修建防渗沉淀池，施工废水经沉淀处理后进行回用或洒水抑尘，不外排。运营期污水处理站处理后的尾水达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)工艺与产品用水标准后，用于场内降尘用水。

(四) 严格落实固体废物处理处置措施。对固体废物进行分类收集，规范处理处置。施工期施工废料、建筑垃圾等及时规范处置，严禁随意堆放、倾倒。生活垃圾集中收集后，送至城镇生活垃圾处理设施处置。

(五) 加强环境风险防范。建立健全各项环境管理制度，



定期开展应急演练，严格落实各项应急管理及环境风险防范措施，出现环境风险问题，及时妥善应对处理。

（六）在工程施工和运行过程中，建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布环境信息，主动接受社会监督。

三、你单位应认真履行项目实施中各环节的环境保护主体责任，监督指导项目设计和施工单位认真落实项目环评及批复提出的各项要求，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度，确保各项生态环境保护措施及设施落到实处。项目建成后，按规定及时组织项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方能正式投入运营。

四、积极配合刚察县生态环境局依法开展环境监察工作，认真落实项目环境管理，定期报告项目运营阶段环保措施的落实情况。

五、该项目环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者污染防治等发生重大变动，你公司应重新报批环境影响报告表。



抄送：档。

刚察县生态环境局

2020年8月18日印发



扫描全能王 创建