

ཀྲང་ཚ་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ། 刚察县人民政府文件

刚政〔2022〕131号

刚察县人民政府 关于刚察县泉吉乡供水保障巩固提升（扎苏合人 畜饮水管道延伸）项目实施方案的批复

县农牧水利和科技局：

你局《关于刚察县泉吉乡供水保障巩固提升（扎苏合人畜饮水管道延伸）项目实施方案的请示》（刚农水科〔2022〕155号）收悉，经十七届县政府第15次常务会议研究，同意该实施方案，具体批复如下：

一、项目概况

（一）项目名称：刚察县泉吉乡供水保障巩固提升（扎苏合人畜饮水管道延伸）项目；

（二）建设性质：改扩建；

（三）项目法人：刚察县水利工程建设管理局；

（四）项目监管单位：刚察县人民政府、刚察县农牧水利和科技局；

（五）项目建设地点：刚察县泉吉乡扎苏合村；

(六) 项目建设内容: 铺设支管 1 条, 长 8002m, 分支管 6 条, 长 1210m, 各类阀门井 23 座, 其中分水井 6 座, 供水井 6 座, 检查井 3 座, 排气井 4 座, 排空井 4 座;

(七) 投资预算及资金筹措方案: 工程预算总投资 143.57 万元, 其中: 工程费用 120.00 万元, 资金来源为刚察县 2022 年省级第二批(奖励)财政衔接推进乡村振兴补助资金; 二类费用 16.73 万元、工程预备费 6.84 万元, 资金从省级管理费中统筹解决, 不足部分由县级财政配套解决。

(八) 建设期限: 项目建设期 5 个月, 即 2022 年 8 月至 2022 年 12 月。

二、效益分析

本工程的实施, 可确保解决泉吉乡扎苏合村共 11 户 192 人(包括光伏园区 150 名员工), 0.233 万头(只)牲畜的饮水安全, 进一步提升和改善农牧区饮水的安全保障水平, 为乡村振兴提供供水安全保障, 具有较好的社会效益和经济效益。

接此文后, 请你局严格按照实施方案组织实施。

此复

附: 刚察县泉吉乡供水保障巩固提升(扎苏合人畜饮水管道延伸)项目投资总预算表。

刚察县人民政府
2022 年 6 月 24 日

抄送: 泉吉乡人民政府、县财政局、县乡村振兴局, 档。

刚察县人民政府办公室

2022 年 6 月 24 日印发

刚察县刚察县泉吉乡供水保障巩固提升（扎苏合人畜饮水

管道延伸）项目投资总预算表

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	独立费用	总价值	占总投资百分比(%)
I	工程部分投资				143.57	100.00%
一	第一部分: 建筑工程	120.00			120.00	83.59%
	新建管道及建筑物	120.00			120.00	
二	第二部分: 机电设备及安装工程					
三	第三部分: 金属结构及安装工程					
四	第四部分: 施工临时工程					
	一至四部分之和	120.00			120.00	
五	第五部分: 独立费用			16.73	16.73	11.65%
	一至五部分投资合计	120.00		16.73	136.73	
六	基本预备费 5%			6.84	6.84	4.76%
	静态投资				143.57	
II	建设征地移民补偿投资					
III	环境保护工程投资					
IV	水土保持工程投资					
V	总投资（I-IV之和）				143.57	100.00%