

环境影响评价工作登记表

建设项目名称：刚察县哈尔盖镇塘渠村增减挂钩产业发展养殖基地建设项目

建设项目地点：刚察县哈尔盖镇塘渠村

建设单位：刚察县农牧水利和科技局

建设单位联系人：切德力

联系人电话：13997405524

环评单位名称：青海泰元安技术有限公司

环评工程师姓名：杨帆

环评工程师证书号：07356243506620042

工程师电话：13897631821

建设内容及规模：

项目主要建设内容一览表

	场地	工程组成	建设内容	工程现状
主体工程	塘渠村三社	牛舍	塘渠村三社新建6座牛舍，位于新建项目区东部。面积约为6592.8m ² ；地上一层，高为3m，中间东西向布置通长饲料通道，南北两侧均为牲畜养殖区，各区域及通道两端均设出入口，养殖区设开向运动场地的出入口。牛舍遮雨棚，占地面积约为6501.6m ² 。均为一层砌体结	新建

		构，屋顶为轻钢结构。	
	羊舍	塘渠村三社新建羊舍 17 座,占地面积约为 12076.1m ² ，位于新建项目区中东部，中间东西向布置通长饲料通道，南北两侧均为牲畜养殖区，各区域及通道两端均设出入口，养殖区设开向运动场地的出入口。羊舍遮雨棚，占地面积约为 14327.6m ² 。均为一层砌体结构，屋顶为轻钢结构。	新建
	隔离牛舍	塘渠村三社新建隔离牛舍 1 座，占地面积约为 258.4m ² ，位于新建项目区西南角，层高 3m，隔离牛舍的使用功能为：隔离病患牛；北部布置通长饲喂通道，南侧为牲畜养殖区，各区域及通道两端均设出入口，养殖区设开向运动场地的出入口。	新建
	隔离羊舍	塘渠村三社新建隔离羊舍 1 座，占地面积约为 258.4m ² ，位于新建项目区西南角，层高 2.7m,隔离羊舍的使用功能为：隔离病患羊；北部布置通长饲喂通道，南侧为牲畜养殖区，各区域及通道两端均设出入口，养殖区设开向运动场地的	新建

辅助工程			出入口。	
	塘渠村二社	羊舍	塘渠村二社新增羊舍 1 座，占地 502.2m ² ，中间东西向布置通长饲料通道，南北两侧均为牲畜养殖区，各区域及通道两端均设出入口，养殖区设开向运动场地的出入口。羊舍遮雨棚占地面积为 1266m ² 。	新增
	塘渠村三社	堆粪场	塘渠村三社新建堆粪场一处，占地面积约为 399.5m ² ，位于新建场地最西南角，建筑结构为轻钢结构，四周敞开，设置一个敞开洞口；地上一层，层高 3.6m，作为牛羊粪临时堆放场。	新建
		管理用房	塘渠村三社新建管理用房一处，占地面积约为 60.3m ² ，位于新建项目区东北方向，大门口处，主要作为项目区的业务用房，地上一层，层高 3m，建筑高度为 3.6m，共设置两间，均为办公室。	新建
		兽医室	塘渠村三社新建兽医室一处，占地面积约为 29.6m ² ，位于新建项目区西南，隔离舍边上；共设两个房间，均为兽医室。	新建

		消毒室	塘渠村三社新建消毒室一座，占地面积约为 31m ² ，位于新建项目区东北方向，接近大门口。尺寸为 6.24 X 5.34m，共设三个房间，分别为消毒室、更衣室、卫生间，设有两个直通室外疏散门。	新建
		生产辅助用房	塘渠村三社新建生产辅助用房一座，占地面积约为 291.8m ² ，位于新建项目区东边，接近贮草棚。建筑结构为轻钢结构，平面尺寸为 24.60 X 12.24m，共设两个出入口及八个外窗，主要用来堆放牛羊饲料。	新建
		贮草棚	塘渠村三社新建贮草棚一座，占地面积约为 1200.9m ² ，位于新建项目区东边，接近门口；	新建
		门卫值班室	塘渠村三社新建门卫值班室一座，位于东北角门口，占地面积约为 29.60m ² ，共设两个房间，分别为休息室和值班室。	新建
		注射栏	塘渠村三社新建注射栏 72m ² ，位于新建场地西南侧，接近兽医室，设计一个注射通道，注射栏为一个活动圈。	新建
		填尸坑	塘渠村三社开挖填尸坑一处，占地面积约为 30m ² 。位于新建项目区最西南角，	新建

			接近堆粪场。埋深 4.5m。	
		消毒池	塘渠村三社开挖消毒池 4 座，开挖方量为 144m^3 ，占地面积约为 48m^2 ，分布位于新建项目区主入口和次入口处。	新建
		道路及场地硬化	本项目道路及场地硬化分为塘渠村三社 4850m^2 。	新建
		场内围栏	项目区内塘渠村三社设置简易围栏 160m，砖墙铁艺围栏 1060m。	新建
	塘渠村二社	贮草棚	塘渠村二社新建贮草棚一座，占地面积约为 460.86m^2 ，位于新增项目区东北角，接近大门口。本项目贮草棚均为轻钢结构，用来堆放草捆。	新增
		道路及场地硬化	塘渠村二社道路及场地硬化 2350m^2 。	新增
		场内围栏	塘渠村二社设置场内围栏 50m。	新增

刚察县农牧水利和科技局

2022年8月18日

