

ཀང་ཚལ་སྤྱི་ཁོངས་ཁོར་ཕྱག་རུ་ཡིག་ཆ།
刚察县生态环境局文件

刚生发〔2021〕23号

签发人：李旦忠

刚察县生态环境局
关于青海省三角城种羊场 2020 年畜禽粪污
资源化利用建设项目环境影响报告表
的批复

青海省三角城种羊场：

你单位《关于申请审批〈2020 年畜禽粪污资源化利用建设项目环境影响报告表〉的请示》（青种羊推函〔2021〕1 号）悉。经研究，批复如下：

一、拟建项目（项目行业代码为：C2625 有机肥料及微生物肥料制造）位于青海省三角城种羊场三大队一小队。项目总占地面积约为 17793.80 m²，项目建成后可年产 6000 吨有机肥。项目总投资：500 万元。

二、项目符合国家发展改革委员会和青海省地方公布的

相关政策。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。你单位须全面落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，最大程度缓解和控制项目对生态环境的不利影响。

三、项目建设及生产管理中应重点做好以下工作

(一)严格落实固体废物处理措施。项目施工期产生的施工废料回收利用，剩余废料拉运至按环卫部门指定的消纳场处理；项目运营期除尘装置收集的粉尘经集中收集后，返回生产线进行再利用；废原料包装集中收集后返回生产厂家进行资源回收利用；生活垃圾集中收集后定期运往生活垃圾场填埋处置。本项目活性炭吸附装置产生的废活性炭属于HW49类危险废物，集中收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期清运处理。

(二)严格落实地表水环境保护措施。施工过程中的设备冲洗废水，沉淀后回用。运营期职工生活污水经化粪池预处理后作为原料，不外排。

(三)加强地下水污染防治工作。发酵车间、原料堆场等按照一般防渗区做好防渗工作，防渗性能应满足1.5米厚渗透系数为 1.0×10^{-7} 厘米/秒的黏土层防渗要求。

(四)严格落实大气污染防治措施。施工期加强施工管理，对机动车临时道路和施工裸露地面及土石、原料堆场配置滞尘防护网，对扬尘产生较大的作业面、运输道路洒水降尘，物料封闭或遮盖运输。

运营期：原料堆场及发酵车间封闭设置，采取人工喷洒

除臭剂来减少恶臭的产生，并配置废气收集系统，收集后的废气经活性炭吸附处理后的气体通过排气筒外排，恶臭污染物排放应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)有组织 and 厂界无组织浓度限值要求；在破碎机上方设集气罩，破碎过程产生的粉尘收集后经布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒排放，排放标准要满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新建项目限值要求。

(五) 严格控制噪声环境影响。

施工期合理安排施工时间，晚 22 点至早晨 6 点之间禁止施工。施工时采用降噪作业方式，施工机械选用可替代的低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护。运营期车间门窗选用隔声材料，引风机配套安装消声装置，生产设备使用低噪声高性能的设备，并配套减震、隔震、隔声、吸声等辅助装置，加强设备的维修和保养。

(六) 严格落实企业自行监测及信息公开工作。

在工程施工和运行过程中，建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。强化环境监理，定期发布环境信息，主动接受社会监督。

四、你公司应认真履行项目实施中各环节的环保主体责任，建立企业内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度，确保生态环保措施及设施落到实处。项目建成后，按规定及时组织项目竣工环境保护

验收，经验收合格后，方能正式投入运营。

五、该项目环境影响报告表批准后，如工程性质、规模、地点或者污染防治、生态保护措施等发生重大变动，你公司应重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设，环境影响报告表应当重新报审。

六、刚察县生态环境局负责项目建设期的环境保护监督检查工作。你公司在接到本批复后20个工作日内，应将批复原文和项目环境影响报告表送我局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。



信息宜公开选项：宜公开

抄送：档。