

ཀྲ་མཛོད་སྤྱི་ཁམས་ཁོར་ཕྱག་རུ་ཡིག་ཆ། 刚察县生态环境局文件

刚生发〔2022〕2号

签发人：李旦忠

刚察县生态环境局 关于刚察县年产 1000 吨生态菜籽油加工 项目环境影响报告表的批复

青海双宏农副产品有限公司：

你单位《关于申请审批〈青海双宏农副产品有限公司年产 1000 吨生态菜籽油加工项目环境影响报告表的请示〉》收悉。经研究，批复如下：

一、拟建项目(C133 植物油加工)位于刚察县生态畜牧业专业合作社畜产品加工(扶贫)产业园,项目总占地面积为 8389.63 平方米,项目建成后年产 1000 吨菜籽油项目,主要内容生产车间 1310 平方米、油渣间 400 平方米、化验间 20 平方米,配套建设变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助设施,项目总投资 300.00 万元,其中环保总投资 15.00 万元,占总投资的 5%。



二、项目符合国家发展改革委员会和青海省地方公布的相关政策。我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。你单位须全面落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，最大程度缓解和控制项目对生态环境的不利影响。

三、本项目已建成，项目建设主要针对运营期对环境是否造成影响进行分析并提出相关整改措施。

（一）严格落实固体废物处理措施。废弃的包装固废统一收集后外售，菜籽油生产过程中产生菜枯在菜枯库储存、外售，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。

（二）严格落实地表水环境保护措施。生产车间清洗废水经隔油池预处理后，一并与生活污水经过化粪池预处理后排入市政污水管网。

（三）加强土壤及地下水污染防治措施。油罐储区、厂区废水收集处理池等采取 HDPE+防渗混凝土防渗，生产车间、仓库、一般固废间采用水泥混凝土防渗。

（四）严格落实大气污染防治措施。筛选时产生的含粉尘废气经布袋除尘器后通过 15m 排气筒高空排放。

（五）严格控制噪声环境影响。生产设备选用低噪声、振动小的设备，对各设备加装减震垫，加强噪声设备的维修管理，风机选用低噪声设备，并加设避震垫、风机口安装消声器。

（六）严格落实企业自行监测及信息公开工作。

四、你公司应认真履行项目实施中各环节的环保主体责任



后建设单位按程序 and 规定期限自主开展项目竣工环境保护验收事宜，验收合格后，方可正式投入运行。

四、该项目环境影响报告表批准后，如工程性质、规模、地点或者污染防治、生态保护措施等发生重大变动，你单位应重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过 5 年方开工建设，环境影响报告表应当重新报审。

刚察县生态环境局

2022 年 3 月 24 日



信息宜公开选项：宜公开

抄送：档。

2022 年 3 月 24 日印发



扫描全能王 创建

ཀང་ཆེན་རྒྱུ་ཁམས་ཁོར་ཕྱག་ཅུ་ཡིག་ཆ། 刚察县生态环境局文件

刚生发〔2022〕23号

签发人：李旦忠

刚察县生态环境局 关于刚察县哈尔盖第二水源地及管网工程 建设环境影响报告表的批复

刚察县水利工程建设管理局：

你单位委托青海海禾环境工程咨询有限公司编制的《刚察县哈尔盖第二水源地及管网工程建设项目环境影响报告表》（生态影响类）已收悉，以下简称《报告表》，经我局研究，现批复如下：

一、刚察县哈尔盖第二水源地及管网工程建设项目位于刚察县哈尔盖镇。本项目设计水平年（2035年）向哈尔盖镇镇区供水规模为 $1745\text{m}^3/\text{d}$ （ 20.2L/s ），水厂日处理规模 $2000\text{m}^3/\text{d}$ （ 23.1L/s ）。主要建设内容为：取水工程、引水工程、水厂工程、配水工程4部分，布置集水廊道1座，引水管线路长 10.55km ，水厂工程总占地面积为 6.75 亩（ 4500m^2 ），



主要建筑物包括净水车间 1 座、办公楼 1 座、自用泵房 1 座、加氯间 1 座及蓄水池 2 座($V=200\text{m}^3$); 配水管线路长 11.06km。项目总投资 4453.94 万元, 其中环保投资 61.35 万, 占总投资 1.38%。项目符合国家产业政策, 在全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施的基础上, 我局同意按照《报告表》所列工程地点、性质、规模、环境保护对策措施进行建设。

二、项目施工期和营运期重点做好以下工作:

(一) 施工期环境保护措施。

1、生态环境保护措施: 工前对施工占地做详细规划, 严禁越界施工; 合理安排施工进度, 缩短临时占地使用时间; 对管道沿线地面表土剥离并妥善保存和养护, 施工结束后对管道临时占地进行表土覆盖和草甸移植恢复, 拆除施工营地内各种临时设施, 对其遗留建筑垃圾、生活垃圾统一收集清运, 并进行场地平整、表土覆盖后播撒当地土著草种绿化。

2、大气污染防治措施: 合理安排施工运输作业, 散装物料运输采取防风遮挡, 临时堆土进行防尘网遮盖, 施工临时道路进行洒水降尘处理。

3、水污染防治措施: 施工人员盥洗水在施工营地内洒水抑尘, 其他生活污水通过防渗旱厕处理后沤肥还草; 搅拌罐冲洗废水沉淀后全部回用于拌料用水, 不外排; 试压完成后管道试压废水经沉淀处理后用做沿线草地灌溉; 临时围堰内的基坑废水在基坑内通过静置沉淀后再溢流或渗入下游河道。涉水施工要避开青海湖裸鲤的洄游期(6-8月), 采取临时施工围堰施工, 禁止机械设备涉水施工, 严禁在河



道内清洗施工机械。禁止生产废水、生活污水和固体废物排入哈尔盖河等其他河道。

4、固体废物污染防治措施：生活垃圾集中收集后及时清运至生活垃圾填埋场卫生填埋；建筑垃圾不能回收利用的拉运至政府部门指定的堆场；废弃土石方及时清运至本项目依托的现有取土场填埋。

5、声环境污染防治措施：使用低噪音设备，禁止夜间（22：00～06：00）施工。

（二）运营期环境保护措施。

1、水环境污染防治措施：运营期水厂生活污水经化粪池预处理后进入室外小型污水处理设备处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后用于天然草场；原水一体化净化设备沉淀排泥水和滤池反冲洗废水通过沉淀池沉淀、加药处理和一体化净化设备净化利用。

2、声环境污染防治措施：所有设备均安置在房间内，泵基础设橡胶隔振垫，水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头以减振，加强设备维修与保养。

3、固体废物环境污染防治措施：水厂职工产生的生活垃圾集中收集后及时清运至生活垃圾填埋场卫生填埋；原水一体化净化设备排出的泥浆接至沉淀池沉淀后采用脱水机脱水达到含水率60%以下后清运至生活垃圾填埋场填埋。

三、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度，项目竣工



任，建立企业生态环境管理制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行的“三同时”制度，确保生态环保措施及设施落到实处。整改措施完成后，按规定及时组织项目竣工环境保护验收，经验收合格后，方能正式投入运营。

五、该项目环境影响报告表批准后，如工程性质、规模、地点或者污染防治、生态保护措施等发生重大变动，你公司应重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设，环境影响报告表应当重新报审。



信息宜公开选项：宜公开

抄送：档。

